



ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 12ª REGIÃO/PERNAMBUCO.	DATA:	L.S. Hora: 92,54%
		BDI: 25,00%	L.S. Mês: 52,09%
LOCAL:	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 12ª REGIÃO/PERNAMBUCO. NO LOTE C, RUA CARLOS DE OLIVEIRA FILHO, QUADRA A, LOTEAMENTO GRANJA CACIQUE, PRADO, PE, 50720-230.	Fonte	VERSÃO
		SINAPI	02/2026 - Pernambuco
CLIENTE:	IOLANDA MOITINHO SILVA COSTA / CAU: A1591428	SBC	02/2026 - Pernambuco
		ORSE	02/2026 - Sergipe
RESPONSÁVEL TÉCNICO(A):		SEINFRA	028 - Ceará
		EMOP	02/2026 - Rio de Janeiro
		SCO	02/2026 - Rio de Janeiro

Curva ABC de Serviços									
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
87539	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	2.460,6	96,17	236.635,90	4,06	4,06
5057	ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	Revestimentos em Laminados	m²	369,3	631,56	233.235,10	4,00	8,06
INSUMO CREF 056	Próprio	ELEVADOR, 6 PARADAS, CONFORME PROJETO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0	200.335,38	200.335,37	3,44	11,49
11347	ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	Vidros Laminados	m²	91,27	2.186,35	199.548,16	3,42	14,92
112810	SBC	BRISE METALICO LC100 45 REFAX	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	m²	232,57	836,75	194.602,94	3,34	18,26
103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	227,22	853,55	193.943,63	3,33	21,58
COMP-9000	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	MÊS	10,0	16.935,01	169.350,10	2,90	24,49
92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fórmes para Estruturas de Concreto Armado	m²	810,0	208,02	168.496,20	2,89	27,38
070850	SBC	AR CONDICIONADO SPLITAO FIXO 25TR ECO STANDER 220V CARRIER	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO	UN	2,0	75.208,97	150.417,94	2,58	29,96
2071	Próprio	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 60 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E BOMBEAMENTO (EXCLUSIVE ARMADURA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	400,0	370,32	148.128,00	2,54	32,50
103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	1.751,9	70,07	122.755,63	2,11	34,60
13.331.0025-A	EMOP	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO,ACABAMENTO DA B ORDA RETIFICADO,NO FORMATO (120X120)CM,PARA USO EM AREAS COM ERCAIS COM TRAFEGO INTENSO,CONFORME ABNT NBR ISO 13006,ASSE NTE EM SUPERFICIE NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAME NTO PRONTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI		13 m²	457,65	265,57	121.538,11	2,08	36,69
88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	5.745,42	20,98	120.538,91	2,07	38,75
100652	SINAPI	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	Estacas em Hélice Contínua	M	336,0	344,73	115.829,28	1,99	40,74
11483	ORSE	Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	140,61	775,28	109.012,12	1,87	42,61
92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	9.778,28	10,73	104.920,94	1,80	44,41
COMP-9049	Próprio	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	82,0	1.035,86	84.940,52	1,46	45,87
92484	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fórmes para Estruturas de Concreto Armado	m²	249,34	308,55	76.933,85	1,32	47,19
92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fórmes para Estruturas de Concreto Armado	m²	810,0	94,08	76.204,80	1,31	48,49
92467	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fórmes para Estruturas de Concreto Armado	m²	597,67	127,03	75.922,02	1,30	49,80
C4809	SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W		0 UN	137,0	541,08	74.127,96	1,27	51,07
92490	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fórmes para Estruturas de Concreto Armado	m²	729,04	90,32	65.846,89	1,13	52,20
COMP-9074	Próprio	SUBESTACAO SIMPLIFICADA (PADRAO ENEL) COM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 150KVA, INCLUSIVE MEDICAO, POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	64.418,71	64.418,71	1,10	53,30
COMP-160428	Próprio	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 95 MM2	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	136,96	464,35	63.597,37	1,09	54,39
88420	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	Pintura Externa	m²	1.726,3	34,27	59.160,30	1,01	55,41
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	3.488,13	16,81	58.635,46	1,01	56,41
103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	67,5	853,11	57.584,92	0,99	57,40
COMP-9061	Próprio	CADEIRA PARA AUDITÓRIOS LINHA HOTEL AUDITÓRIO COR VERDE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	84,0	683,86	57.444,24	0,99	58,39
94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM. SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	67,51	840,63	56.750,93	0,97	59,36
100678	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	39,0	1.370,58	53.452,62	0,92	60,28
8629	ORSE	Execução de estaca hélice contínua monitorada Ø 400mm, concreto fck=30Mpa, inclusive aço, bombeamento; exclusive mobilização e desmobilização de equipamento e bate-estacas	Estacas Pré-Moldadas	m	160,0	327,78	52.444,80	0,90	61,17
104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	3.975,1	12,65	50.285,01	0,86	62,04
COMP-160426	Próprio	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35 MM2	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	271,36	181,43	49.232,84	0,84	62,88

13.196.0080-A	EMOP	FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO SISTEMA DRYWALL,LARGURA 1200MM,ESP.12,5MM, C/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE, SENDO APARAFUSA DA EM ESTRUTURA DE ACO GALVANIZADO,SUSPENSA POR MEIO DE PENO URAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,C/O PERIMETRO EXECUTADO C/CANTONEIRAS ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	13	m²	687,34	66,23	45.522,52	0,78	63,66
104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026 PE	Pisos	m²	322,65	139,28	44.938,69	0,77	64,43
104612	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	368,95	121,78	44.930,73	0,77	65,20
104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	334,32	120,95	40.436,00	0,69	65,90
92526	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fórmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	729,04	51,57	37.596,59	0,64	66,54
AL 09.05.2500	SCO	Parede divisoria termo-acustica, tipo sanduiche, lisa, em chapa de aço galvanizado, 0,50mm, para uso onde se requer isolamento termo-acustico e conforto termico, dupla estanqueidade lateral (superior/inferior) com pintura eletrostatica branca, com miolo de isopor, fixado em perfil guia no piso ou no teto e perfil "H", montante em chapa perfilada de aço zincado. Fornecimento e colocacao.(desonerado)	AL	m²	35,45	909,66	32.247,44	0,55	67,10
11064	ORSE	Fornecimento e instalação de catracas eletrônicas, para deficiente, com leitor de proximidade, tipo Pedestal, da Prime ou similar, inclusive frete, treinamento, software, cartões de proximidade e cofre coletor	Material	un	1,0	30.678,16	30.678,16	0,53	67,62
92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fórmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	516,58	56,10	28.980,13	0,50	68,12
99439	SINAPI	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	Paredes de Concreto - Concretagem	m³	29,7	947,96	28.154,41	0,48	68,60
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	4.554,33	6,08	27.690,32	0,47	69,08
88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	680,44	38,82	26.414,68	0,45	69,53
96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	160,85	163,00	26.218,55	0,45	69,98
100685	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	17,0	1.535,50	26.103,50	0,45	70,43
073351	SBC	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #24 (5,20kg/m2) PARA DUTOS EXAUSTAO	INSTALACOES MECANICAS - EXAUSTAO	KG	1.385,0	18,55	25.691,75	0,44	70,87
94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	51,36	494,36	25.390,32	0,44	71,30
92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	2.450,31	10,33	25.311,70	0,43	71,74
COMP-9028	Próprio	FITA DE NYLON 1/2"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	932,0	25,98	24.213,36	0,42	72,15
13.196.0168-A	EMOP	REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.115MM/ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO JESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM, FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 90MM, AMBOS DE ACO GALV. C/ESP. 0,5MM, C/DUA S CHAPAS DE GESSO ACARTONADO, STANDARD, ESP. 12,5MM, LARG. 1200MM ,BORDA REBAIXADA, FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS. APLICACAO EM AREAS SECAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	13	m²	256,55	94,11	24.143,92	0,41	72,57
104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	87,31	266,00	23.224,46	0,40	72,96
92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.861,78	12,26	22.825,42	0,39	73,36
070059	SBC	CHUMBADOR PARABOLT 3/8"	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO	UN	539,0	41,78	22.519,42	0,39	73,74
98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	147,5	151,67	22.371,32	0,38	74,13
92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	Pavimento Intertravado	m²	194,21	109,61	21.287,35	0,37	74,49
98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	180,1	117,30	21.125,73	0,36	74,85
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	2.218,65	9,43	20.921,86	0,36	75,21
COMP-9067	Próprio	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=35 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	20,76	985,70	20.463,13	0,35	75,56
13.390.0040-A	EMOP	PISO VINILICO EM MANTAS, COM 2M DE LARGURA X 23M DE COMPRIMEN TO, HETEROGENEO, COM 2MM DE ESPESSURA, REFORCO EM POLIURETANO U LTRA RESISTENTE (PUR), PARA ALTO TRAFEGO, ASSENTE SOBRE BASE E XISTENTE, CONFORME ABNT NBR 14917.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	13	m²	70,95	278,17	19.736,16	0,34	75,90
92922	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.793,55	10,96	19.657,30	0,34	76,24
073352	SBC	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #26 (4,00kg/m2) PARA DUTOS EXAUSTAO	INSTALACOES MECANICAS - EXAUSTAO	KG	1.020,0	19,11	19.492,20	0,33	76,57
COMP-9045	Próprio	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO ALTO 2 PORTAS COM CHAVE VERSÁTIL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	20,0	965,76	19.315,20	0,33	76,90
100683	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	13,0	1.483,63	19.287,19	0,33	77,24
100343	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	Estruturas de Contenção - Perfis Pranchados, Cortinas e Muros de Arrimo	KG	1.079,18	17,81	19.220,19	0,33	77,56
11866	ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar	Luminárias Internas	un	64,0	291,05	18.627,20	0,32	77,88
106217	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO INOX DE 0,92 M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR E CORRIMÃO DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADORES MECÂNICOS. AF_10/2025	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias	M	81,09	224,55	18.208,75	0,31	78,20

95946	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	Escadas	KG	1.186,49	15,00	17.797,35	0,31	78,50
073350	SBC	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #22 (6,4kg/m2) PARA DUTOS EXAUSTAO	INSTALACOES MECANICAS - EXAUSTAO	KG	933,0	18,47	17.232,51	0,30	78,80
102617	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	4,0	4.008,66	16.034,64	0,28	79,07
COMP-9038	Próprio	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 3/8" X 1"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	539,0	29,11	15.690,29	0,27	79,34
92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.109,87	14,11	15.660,26	0,27	79,61
COMP-9051	Próprio	CADEIRA MODELO REF. YOU 211 PRETA COM ESTRUTURA PRETA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	9,0	1.722,10	15.498,90	0,27	79,88
INSUMO CREF 058	Próprio	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA A4	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	9,0	1.653,80	14.884,20	0,26	80,13
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	2.460,6	5,92	14.566,75	0,25	80,38
00010779	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	Equipamento	MES	10,0	1.451,16	14.511,62	0,25	80,63
96520	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	126,41	114,33	14.452,45	0,25	80,88
18.016.0342-A	EMOP	DIFUSOR PARA INSULFAMENTO DE AR, EM ALUMINIO ANODIZADO, COM CAIXA PLENUM, DE 4 VIAS, MEDINDO EM TORNO DE (360X360)MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI		18 UN	28,0	515,86	14.444,08	0,25	81,13
COMP-9046	Próprio	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO BAIXO 2 PORTAS COM CHAVE VERTICAL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	19,0	738,50	14.031,50	0,24	81,37
90838	SINAPI	PORTA CORTA-FOGO 90X210X5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	6,0	2.332,45	13.994,70	0,24	81,61
91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	951,35	14,67	13.956,30	0,24	81,85
92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.004,53	13,87	13.932,83	0,24	82,08
18.034.0262-A	EMOP	CAIXA DE VENTILACAO COM VENTILADOR CENTRIFUGO, VAZAO EM TORNO DE 1710M3/H, PRESSAO APROXIMADA DE 35MMCA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI		18 UN	3,0	4.531,63	13.594,89	0,23	82,32
91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	544,93	24,83	13.530,61	0,23	82,55
98566	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	140,2	95,65	13.410,13	0,23	82,78
COMP-9053	Próprio	CADEIRA EM ALUMINIO PRETO COM CORDA NAUTICA VERDE, MODELO REF. JASMIM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	9,0	1.456,67	13.110,03	0,22	83,00
070086	SBC	FITA ALUMINIZADA PARA DUTOS 48x50M NOBRAND	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO	M	973,0	13,26	12.901,98	0,22	83,23
101927	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"). CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	M	58,31	216,80	12.641,60	0,22	83,44
INSUMO CREF 059	Próprio	SMARTV LED 43" FULL HD	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	8,0	1.573,88	12.591,00	0,22	83,66
COMP-9027	Próprio	CHAPA EM AÇO GALVANIZADO #20 (7,45kg/m2) PARA DUTOS EXAUSTAO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	KG	636,0	19,78	12.580,08	0,22	83,87
13.196.0030-A	EMOP	FORRO REMOVIVEL COMPOSTO GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD A SE R APLICADO NO SISTEMA DRYWALL, C/PLACA BORDA QUADRADA 625X125 0MM, ESP. 6,5, 9,5 OU 12,5MM, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO TRAVESSA A "T" AÇO GALVANIZADO, ALUMINIO OU LIGAS DE ALUMINIO, ESP. MINI MA DE 0,5MM COM PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL, SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIAS, FIX EM ESTRUT. SUPERIOR. FORN. E COLOC.		13 m²	118,63	103,06	12.226,00	0,21	84,08
9854	ORSE	Manta em lã de vidro aluminizada esp=25mm	Tratamentos de Superfícies	m²	424,0	28,46	12.067,04	0,21	84,29
12816	ORSE	Placa cimentícia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metálica, exclusive esta (fornecimento e assentamento)	Revestimentos em Laminados	m²	94,13	124,26	11.696,59	0,20	84,49
00010775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	Equipamento	MES	10,0	1.160,94	11.609,37	0,20	84,69
95948	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	Escadas	KG	1.172,88	9,82	11.517,68	0,20	84,89
100342	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	Estruturas de Contenção - Perfis Pranchados, Cortinas e Muros de Arrimo	KG	560,69	20,28	11.370,79	0,20	85,08
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	863,88	12,85	11.100,85	0,19	85,27
102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	Instalações de Divisórias Diversas	m²	8,06	1.337,16	10.777,50	0,18	85,46
98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	147,5	72,76	10.732,10	0,18	85,64
97238	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	M	78,85	135,95	10.719,65	0,18	85,83
104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOES. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	680,44	15,62	10.628,47	0,18	86,01
96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	109,69	95,51	10.476,49	0,18	86,19
COMP-9016	Próprio	ADAPTADOR DE REDUÇÃO P/ CONDULETE PVC 1"X3/4"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	305,0	34,05	10.385,25	0,18	86,37
073420	SBC	DAMPER REGULADOR DE VAZAO LAMINAS OPOSTAS 800x500mm	INSTALACOES MECANICAS - EXAUSTAO	UN	6,0	1.724,05	10.344,30	0,18	86,54
COMP-9055	Próprio	MESA 1,20X0,60, PÉ PAINEL, LINHA HOME OFFICE, COR BRANCA BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	21,0	488,77	10.264,17	0,18	86,72
100868	SINAPI	Louças e Metais		UN	21,0	478,46	10.047,66	0,17	86,89
4654	ORSE	Locação de container - Almoxxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	mês	10,0	1.000,00	10.000,00	0,17	87,06
95947	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	Escadas	KG	876,52	11,35	9.948,50	0,17	87,23
99626	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	6,0	1.646,32	9.877,92	0,17	87,40
95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	3.949,33	2,43	9.596,87	0,16	87,57
103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	284,78	33,55	9.554,36	0,16	87,73
11736	ORSE	Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm	Conversão InfoW/Orca	m²	11,0	862,97	9.492,67	0,16	87,90
COMP-9036	Próprio	VARA ROSQUEADA 1/4"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	222,0	41,05	9.113,10	0,16	88,05
COMP-9005	Próprio	ANEL DE BORRACHA DE VEDAÇÃO 50MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	203,0	44,77	9.088,31	0,16	88,21
COMP-9030	Próprio	REGISTRO DE VAZÃO CONSTANTE KVR 160	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	14,0	633,16	8.864,24	0,15	88,36
COMP-9058	Próprio	ESTÁÇÃO DE TRABALHO EM L, 1,50X0,60, PÉ PAINEL, COR BRANCA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	9,0	981,60	8.834,40	0,15	88,51

COMP-9052	Próprio	CADEIRA EM POLIPROPILENO MODELO REF. SOFIA, DA TRAMONTINA, NA COR PRETA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	16,0	549,87	8.797,92	0,15	88,66
C4166	SEINFRA	ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM VIGAS TRELIÇADAS E TABLADO DE MADEIRA	0	m²	27,52	318,82	8.773,92	0,15	88,81
96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_ 01/2024	Lastro	m²	158,65	54,61	8.663,87	0,15	88,96
COMP-160427	Próprio	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 50 MM2	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	34,24	246,25	8.431,60	0,14	89,11
96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_ 01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	117,52	70,26	8.256,95	0,14	89,25
INSUMO CREF 057	Próprio	GELADEIRA FRENCH DOOR 220V, MOD. REF. BRASTEMP BRO85	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0	8.166,74	8.166,73	0,14	89,39
12334	ORSE	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista	Esquadrias de Alumínio	m²	14,86	533,61	7.929,44	0,14	89,52
7759	ORSE	Lavatório louca (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	Louças e Metais Sanitários	un	7,0	1.120,88	7.846,16	0,13	89,66
98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_ 07/2024	Paisagismo - Plantio	UN	69,0	113,21	7.811,49	0,13	89,79
COMP-9081	Próprio	Cotovele 45 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 4"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	22,0	346,53	7.623,66	0,13	89,92
92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	187,52	39,96	7.493,29	0,13	90,05
87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_ 02/2023_ PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	40,74	181,05	7.375,97	0,13	90,18
3137	ORSE	Piso concretur, cor natural, dimensões 33 x 33 cm, aplicado com argamassa industrializada aci-, exclusive regularização de base ou Similar	Conversão InfoWOrca	m²	94,14	78,05	7.347,62	0,13	90,30
94501	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	7,0	1.024,97	7.174,79	0,12	90,43
COMP-9069	Próprio	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICA/OALIZAR/VISTA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO S	UN	8,0	892,33	7.138,64	0,12	90,55
97498	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2026	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	M	138,08	50,13	6.921,95	0,12	90,67
100878	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2026	Louças e Metais	UN	8,0	858,37	6.866,96	0,12	90,79
9072	ORSE	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	Esquadrias de Alumínio	m²	6,0	1.121,13	6.726,78	0,12	90,90
COMP-9042	Próprio	BOMBA DE INCÊNDIO A COMBUSTÃO, Modelo Ref.: Branco, BD-7005(E) XS.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	6.656,65	6.656,65	0,11	91,02
COMP-9073	Próprio	BACIA SANITÁRIA DE LOUCA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA, CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	6,0	1.102,13	6.612,78	0,11	91,13
99859	SINAPI	CORRIMÃO DUPLO FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO INOX. AF_ 10/2025	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias	M	83,28	77,63	6.465,02	0,11	91,24
COMP-9039	Próprio	PERFILADO AÇO GALVANIZADO 38MM X 38MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	157,0	39,36	6.179,52	0,11	91,35
190705	SBC	TOALHEIRO EM INOX INTERFOLHA NOBLE - BIOVIS	APARELHOS SANITÁRIOS	UN	15,0	399,00	5.985,00	0,10	91,45
13606	ORSE	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38mm	Pontos de Suprimento de Lógica	m	151,85	39,23	5.957,07	0,10	91,55
2010	ORSE	Cuba de embutir oval (deca linha ref i37) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680) , engate cromado (deca) ou similares	Louças e Metais Sanitários	un	8,0	744,30	5.954,40	0,10	91,65
92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	363,52	16,32	5.932,64	0,10	91,75
18.016.0344-A	EMOP	DIFUSOR PARA INSUFILAMENTO DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO, COM CA IXA PLENUM, DE 4 VIAS, MEDINDO EM TORNO DE (416X416)MM. FORNECI MENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	18	UN	10,0	579,10	5.791,00	0,10	91,85
91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	309,21	18,51	5.723,47	0,10	91,95
C3873	SEINFRA	GRELHA DE INSUFILAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO ATÉ 0,25 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	0	UN	26,0	219,20	5.699,20	0,10	92,05
91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	512,0	11,06	5.662,72	0,10	92,15
10793	ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	Pontos de Suprimento de Lógica	un	292,0	19,20	5.606,40	0,10	92,24
92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	542,65	10,21	5.540,45	0,10	92,34
C4730	SEINFRA	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0	M	16,5	334,31	5.516,11	0,09	92,43
95944	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 11/2020	Escadas	KG	222,12	24,27	5.390,85	0,09	92,53
91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	125,0	42,95	5.368,75	0,09	92,62
070385	SBC	DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 4 VIAS 198 x 198mm	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO	UN	16,0	331,42	5.302,72	0,09	92,71
104619	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_ 02/2023	Revestimentos Cerâmicos Internos	M	285,7	18,17	5.191,16	0,09	92,80
89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	122,55	42,21	5.172,83	0,09	92,89
COMP-9026	Próprio	TUBO DE COBRE 1"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	36,0	143,42	5.163,12	0,09	92,97
88470	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_ 07/2021	Contrapiso	m²	147,5	34,61	5.104,97	0,09	93,06
13030	ORSE	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2,1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0	5.104,62	5.104,62	0,09	93,15
92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	325,96	15,62	5.091,49	0,09	93,24
18.016.0340-A	EMOP	DIFUSOR PARA INSUFILAMENTO DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO, COM CA IXA PLENUM, DE 4 VIAS, MEDINDO EM TORNO DE (248X248)MM. FORNECI MENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	18	UN	16,0	318,16	5.090,56	0,09	93,32
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_ 02/2026	Pisos	M	26,1	186,32	4.862,95	0,08	93,41
98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	75,0	64,70	4.852,50	0,08	93,49
102118	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/h - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2025_PS	Bombas Hidráulicas - Centrífugas, Horizontais e Submersíveis	UN	2,0	2.386,12	4.772,24	0,08	93,57
9968	ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 35mm², 450/ 750v / 70°c	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	m	61,61	77,03	4.745,81	0,08	93,65
COMP-9057	Próprio	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L, 1,20X0,60, PÉ PAINEL, COR BRANCA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	5,0	928,41	4.642,05	0,08	93,73

C4830	SEINFRA	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	0	m²	6,96	659,45	4.589,77	0,08	93,81
91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	180,0	24,95	4.491,00	0,08	93,89
C1203	SEINFRA	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1"	0	M	97,0	46,00	4.462,00	0,08	93,97
13755	ORSE	Motobomba submersa, marca schneider ou similar, modelo C1-20, motor 1/2cv, monofásico 230V, 5 estágios, recalque 1 1/4", hm = 8 à 45m, q = 1,5 à 6,3 m³/h		Un	2,0	2.227,88	4.455,76	0,08	94,04
87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE		m²	26,71	164,88	4.403,94	0,08	94,12
COMP-9062	Próprio	POLTRONA DECORATIVA COM PÉS PALITO, MOD. REF. ATENAS, COR CINZA		UN	6,0	705,50	4.233,00	0,07	94,19
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		KG	285,26	14,50	4.136,27	0,07	94,26
95696	SINAPI	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026		UN	71,0	57,71	4.097,41	0,07	94,33
92930	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026		UN	65,0	62,42	4.057,30	0,07	94,40
COMP-9050	Próprio	CADEIRA SECRETÁRIA PÉ PALITO FIXA, EM TECIDO		UN	11,0	365,96	4.025,56	0,07	94,47
101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025		UN	5,0	783,00	3.915,00	0,07	94,54
89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		M	128,01	30,56	3.911,98	0,07	94,60
COMP-9054	Próprio	ESTANTE EM AÇO, 5 PRATELEIRAS, 1,75 (A) X 0,80 (L)		UN	12,0	321,47	3.857,64	0,07	94,67
190895	SBC	TANQUE DE LOUCA 40 LITROS COM METAIS CROMADOS		UN	2,0	1.911,80	3.823,60	0,07	94,74
103291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021		M	47,0	79,46	3.734,62	0,06	94,80
98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023		m²	90,37	41,08	3.712,39	0,06	94,86
COMP-9059	Próprio	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO VESTIÁRIO ACADEMIA 4 PORTAS, CINZA		UN	6,0	615,65	3.693,90	0,06	94,93
COMP-9041	Próprio	BOMBA DE INCÊNDIO Schneider, Modelo Ref.: BPI-92 S/T R 2 1/2, Potência: 3 cv		UN	1,0	3.571,36	3.571,36	0,06	94,99
2450	ORSE	Limpeza geral		m²	1.013,03	3,36	3.403,78	0,06	95,05
9624	ORSE	Luminária de embutir, quadrada, linha laini, ref. RE 1126 da Revoluz ou similar		un	33,0	102,87	3.394,71	0,06	95,11
1505	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m, tempo de descarga 11s, NBR9443, 9444, 10721		un	14,0	240,35	3.364,90	0,06	95,16
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		m³	44,26	75,57	3.344,72	0,06	95,22
12024	ORSE	Forno acústico em placas de fibra mineral 1250x625x15mm, absorção sonora NRC= 0,55, reflexão luz = 0,86, marca Armstrong, ref. Georgian, ou similar, resist. fogo: classe A. Inclusive perfis metálicos		m²	37,05	87,50	3.241,87	0,06	95,28
C1155	SEINFRA	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm	0	M	32,0	100,35	3.211,20	0,06	95,33
97603	SINAPI	CÂMERA DE MONITORAMENTO COM ATÉ 25 METROS DE ALCANCE TIPO BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024		UN	29,0	109,46	3.174,34	0,05	95,39
91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	168,0	18,25	3.066,00	0,05	95,44
100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025		m²	6,08	498,71	3.032,15	0,05	95,49
89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		M	112,36	26,50	2.977,54	0,05	95,54
2078	ORSE	Espelho cristal redondo, diam=40cm, com moldura		un	12,0	247,57	2.970,84	0,05	95,59
100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_02/2026		UN	6,0	494,96	2.969,76	0,05	95,64
92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	50,0	58,45	2.922,50	0,05	95,69
95945	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020		KG	150,97	19,20	2.898,62	0,05	95,74
COMP-9063	Próprio	MESA REDONDA TAMPO DE MADEIRA 1,50 PARA ÁREA EXTERNA		UN	3,0	961,68	2.885,04	0,05	95,79
102520	SINAPI	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021		m²	26,0	109,43	2.845,18	0,05	95,84
100555	SINAPI	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025		UN	1,0	2.844,30	2.844,30	0,05	95,89
100344	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024		KG	193,49	14,55	2.815,27	0,05	95,94
103244	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE		UN	1,0	2.802,32	2.802,32	0,05	95,99
COMP-9048	Próprio	BANCO GOURMET MADEIRA RIPADO SEM ENCOSTO, 2,00m		UN	2,0	1.397,20	2.794,40	0,05	96,03
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		M	61,44	45,42	2.790,60	0,05	96,08
89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		M	67,77	40,46	2.741,97	0,05	96,13
94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		m²	11,51	237,76	2.736,61	0,05	96,18
98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026		M	15,8	172,45	2.724,71	0,05	96,22
COMP-9029	Próprio	REGISTRO DE VAZÃO CONSTANTE KVR 100		UN	12,0	222,36	2.668,32	0,05	96,27
959	ORSE	Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 4"		un	6,0	443,55	2.661,30	0,05	96,31
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS		m²	4,5	582,93	2.623,18	0,04	96,36
92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		KG	172,37	14,96	2.578,65	0,04	96,40
101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025		UN	4,0	644,47	2.577,88	0,04	96,45
89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		M	73,34	32,60	2.390,88	0,04	96,49
91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		M	164,61	14,32	2.357,21	0,04	96,53
92366	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026		M	23,31	98,75	2.301,86	0,04	96,57

89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	17,0	134,92	2.293,64	0,04	96,61
C0649	SEINFRA	CAIXA INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ALVENARIA DI=(50X50)cm, PADRÃO CAGECE	0	UN	5,0	454,91	2.274,55	0,04	96,65
13718	ORSE	Fornecimento de catraca, tipo Pedestal Mecânica Bidirecional, da Ponto Systemou similar, inclusive frete.	Material	un	1,0	2.214,39	2.214,38	0,04	96,68
COMP-160429	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLÁSTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 400 X 400 X "120" MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	5,0	440,03	2.200,15	0,04	96,72
8016	ORSE	Tanque de louça (deca ref. tq 01)s em coluna, com torneira metálica (deca linha c23 ref 1153), sifão c/ válvula de plástico e conjunto de fixação ou similares - Rev. 01	Louças e Metais Sanitários	un	2,0	1.087,03	2.174,06	0,04	96,76
COMP-9056	Próprio	MESA 0,90X0,60, PÉ PAINEL, LINHA HOME OFFICE, COR BRANCA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	6,0	357,00	2.142,00	0,04	96,80
104166	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	25,57	82,23	2.102,62	0,04	96,83
C2502	SEINFRA	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	0	UN	8,0	260,43	2.083,44	0,04	96,87
070319	SBC	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO 5" COM ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO	M	70,0	29,53	2.067,10	0,04	96,90
92364	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	M	32,62	61,72	2.013,30	0,03	96,94
COMP-9068	Próprio	PARA-RAIO DE TELHADO, TIPO FRANKLIN, EM LATÃO CROMADO, H=37,5CM, COMPREENDENDO: 30,00M DE CORDOALHA DE COBRE 16MM2, HASTE DE T ERRA E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	2.005,15	2.005,15	0,03	96,97
13110	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	14,0	142,68	1.997,52	0,03	97,01
101922	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	7,0	283,75	1.986,25	0,03	97,04
103009	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	4,0	492,93	1.971,72	0,03	97,07
12.016.0020-A	EMOP	PAREDE DRYWALL ESP. 73MM, ESTRUT. MONTANTES SIMPL. AUTOPORTANTES 48MM, ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM, FIX A GUIAS HORIZONTAIS 48MM, AMBOS ACO GALV. ESP. 0,5MM, C/1 CHAPA GESSO ACARTONADO S. TANDAR E UMA RU/RESIST. A UMIDADE; ESP. 12,5MM, LARG. 1200MM, C/ TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF. DA SUPERF. DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO. APLICAC. ÁREA SECA E UMIDA. FORN. COLOC.	12	m²	16,44	117,76	1.935,97	0,03	97,11
685	ORSE	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 3/8" x 3/4" (ref. vl 1.68 valemam ou similar)	Pontos de Suprimento de Telefone	un	292,0	6,62	1.933,04	0,03	97,14
8351	ORSE	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 1/4" x 1/2" (ref. vl 1.68 valemam ou similar)	Pontos de Suprimento de Telefone	un	340,0	5,63	1.914,20	0,03	97,17
96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	22,67	83,67	1.896,79	0,03	97,21
95602	SINAPI	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021	Arrasamento de Estacas	UN	56,0	33,70	1.887,20	0,03	97,24
100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	170,23	11,07	1.884,44	0,03	97,27
12614	ORSE	Porca sextavada 3/8", bicromatizada	Pontos de Suprimento de Telefone	un	312,0	5,96	1.859,52	0,03	97,30
COMP-9034	Próprio	DIFUSOR DE AR DKV-R 150	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	14,0	131,55	1.841,70	0,03	97,33
97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	390,13	4,68	1.825,80	0,03	97,37
COMP-9060	Próprio	BANQUETA GIRATÓRIA PRETA, MODELO REF. FORMIGA SLIM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	3,0	598,15	1.794,45	0,03	97,40
10613	ORSE	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 2 1/2" x 1"	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	un	9,0	199,21	1.792,89	0,03	97,43
COMP-9012	Próprio	SAÍDA LATERAL P/ ELETRODUTO P/ PERFILADO 38X38MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	50,0	35,71	1.785,50	0,03	97,46
91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	134,01	13,21	1.770,27	0,03	97,49
99235	SINAPI	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPa - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	Paredes de Concreto - Concretagem	m³	2,04	860,86	1.756,15	0,03	97,52
COMP-9080	Próprio	Ponto de coleta e condução para dreno de ar-condicionado, executado com tubulação em PVC rígido soldável DN 32 mm, incluindo conexões e instalação	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	5,0	350,97	1.754,85	0,03	97,55
070655	SBC	DUTO ALUMINIZADO FLEXÍVEL SEM ISOLAMENTO 6" 161mm	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO	M	57,0	30,65	1.747,05	0,03	97,58
97282	SINAPI	COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	UN	13,0	132,53	1.722,89	0,03	97,61
063484	SBC	ELETROCALHA LISA/PERF "U" 100x50mm S/TAMPA, SUP, EMENDA	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	M	42,56	39,38	1.676,01	0,03	97,64
COMP-9082	Próprio	COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	50,0	33,35	1.667,50	0,03	97,67
COMP-9022	Próprio	LUMINÁRIA LED 14W REF. PONTUAL TRACE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	3,0	555,47	1.666,41	0,03	97,69
92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	98,18	16,12	1.582,66	0,03	97,72
92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	M	12,81	121,56	1.557,18	0,03	97,75
11855	ORSE	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3 x 1,5mm2	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	m	45,0	33,80	1.521,00	0,03	97,77
COMP-9031	Próprio	REGISTRO DE VAZÃO CONSTANTE KVR 200	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	746,91	1.493,82	0,03	97,80
13610	ORSE	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. Rev 01_06/2024	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	24,0	60,55	1.453,20	0,02	97,82
91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	72,3	19,83	1.433,70	0,02	97,85
COMP-9037	Próprio	VARA ROSQUEADA 3/8"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	26,0	54,86	1.426,36	0,02	97,87
89511	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	31,77	44,73	1.421,07	0,02	97,90
97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	2,0	709,83	1.419,66	0,02	97,92
89711	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	54,13	26,16	1.416,04	0,02	97,95
91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	56,09	24,87	1.394,95	0,02	97,97
89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	65,0	21,01	1.365,65	0,02	97,99
COMP-9018	Próprio	QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, 12/16 DISJUNTORES, PVC, CONFORME ESPECIFICAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	5,0	269,96	1.349,80	0,02	98,02
94474	SINAPI	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recaque	UN	8,0	167,80	1.342,40	0,02	98,04
COMP-9040	Próprio	ATERRINSERT P/ REBARS 8-10MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	13,0	101,22	1.315,86	0,02	98,06

92934	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	10,0	130,38	1.303,80	0,02	98,09	
91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	54,18	23,77	1.287,85	0,02	98,11	
9963	ORSE	Flange pvc rígido para caixa d'água 25mm (adaptador c/flange e anel)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável	un	50,0	24,78	1.239,00	0,02	98,13	
104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	Acessibilidade	m²	6,31	194,90	1.229,81	0,02	98,15	
4964	ORSE	Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	59,0	20,31	1.198,29	0,02	98,17	
1212	ORSE	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	171,0	6,96	1.190,16	0,02	98,19	
13313	ORSE	Tanque de pressão capacidade 20 lt (p/incendio)	Equipamentos para Combate a Incêndio	un	1,0	1.187,93	1.187,93	0,02	98,21	
COMP-9013	Próprio	PORCA LOSANGULAR C/ PINO ROSQUEADO E ROSCA Ø 3/8"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	100,0	11,60	1.160,00	0,02	98,23	
671	ORSE	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	105,0	10,96	1.150,80	0,02	98,25	
15.007.0610-A	EMOP	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 250A,50KA,MODELO CAIXA MOLDADA,TIPO C,FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI		15	UN	2,0	569,06	1.138,12	0,02	98,27
063052	SBC	CURVA VERTICAL EXTERNA 90 ELETROCALHA LISA/PERF 100x50mm	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	UN	3,0	376,36	1.129,08	0,02	98,29	
92925	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	20,0	56,21	1.124,20	0,02	98,31	
1012	ORSE	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 1 1/2" x1"	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	un	14,0	78,80	1.103,20	0,02	98,33	
COMP-9084	Próprio	COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	14,0	77,85	1.089,90	0,02	98,35	
12869	ORSE	Abraçadeira metálica tipo "U" de 4" com fixações, p/tubo galvanizado	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	un	108,0	10,06	1.086,48	0,02	98,37	
91603	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024	Paredes de Concreto - Armação	KG	92,61	11,73	1.086,31	0,02	98,38	
89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	19,03	57,05	1.085,66	0,02	98,40	
101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos Blindados	UN	1,0	1.077,13	1.077,13	0,02	98,42	
98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	UN	2,0	537,33	1.074,66	0,02	98,44	
C3084	SEINFRA	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS		0	M	67,92	15,52	1.054,11	0,02	98,46
100700	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,0	1.050,57	1.050,57	0,02	98,48	
04.005.0300-A	EMOP	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)		4	UNXKM	24,0	43,41	1.041,84	0,02	98,49
97597	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	13,0	78,96	1.026,48	0,02	98,51	
IT 24.06.0053	SCO	Curva de 90o, para eletroduto de PVC rígido, roscavel, com diametro de 3/4". Fornecimento e instalacao.(desonerado)	IT	un	88,0	11,57	1.018,16	0,02	98,53	
91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	42,55	23,68	1.007,58	0,02	98,55	
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	2,25	444,42	999,94	0,02	98,56	
97651	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	9,0	110,56	995,04	0,02	98,58	
C3874	SEINFRA	GRELHA DE INSUFILAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO DE 0,26 M2 A 0,49 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		0	UN	3,0	325,56	976,68	0,02	98,60
89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	16,0	59,75	956,00	0,02	98,61	
C0635	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM		0	m²	2,96	321,11	950,48	0,02	98,63
10909	ORSE	Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"	Pontos de Suprimento de Lógica	un	97,0	9,48	919,56	0,02	98,65	
C1582	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")		0	UN	15,0	60,78	911,70	0,02	98,66
91601	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024	Paredes de Concreto - Armação	KG	61,99	14,35	889,55	0,02	98,68	
IT 14.10.0050	SCO	Anel de borracha para PVC, com diametro de 75mm. Fornecimento e instalacao.(desonerado)	IT	un	117,0	7,53	881,01	0,02	98,69	
97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	36,52	23,55	860,04	0,01	98,71	
100068	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024	Paredes de Concreto - Armação	KG	85,32	10,07	859,17	0,01	98,72	
89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	77,0	11,13	857,01	0,01	98,74	
COMP-9023	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE CPT40, DE EMBUTIR, DE PVC	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	425,06	850,12	0,01	98,75	
C4042	SEINFRA	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO		0	UN	3,0	280,50	841,50	0,01	98,76
COMP-160430	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 300 X 300 X *100* MM	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	3,0	278,35	835,05	0,01	98,78	
94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	2,0	417,40	834,80	0,01	98,79	
92909	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	9,0	92,35	831,15	0,01	98,81	
103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	23,51	34,75	816,97	0,01	98,82	
89774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	45,0	18,15	816,75	0,01	98,84	
100346	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	Estruturas de Contenção - Perfis Pranchados, Cortinas e Muros de Arrimo	KG	75,59	10,75	812,59	0,01	98,85	
COMP-9071	Próprio	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	15,0	53,31	799,65	0,01	98,86	
COMP-9072	Próprio	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	15,0	53,31	799,65	0,01	98,88	
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	44,02	17,88	787,07	0,01	98,89	
COMP-9044	Próprio	CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 3 X 1mm²	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	45,0	17,46	785,70	0,01	98,90	
99624	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0	776,25	776,25	0,01	98,92	

97604	SINAPI	CÂMERA DE MONITORAMENTO COM MAIS DE 25 METROS DE ALCANCE TIPO BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	7,0	109,46	766,22	0,01	98,93
89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	22,0	34,80	765,60	0,01	98,94
068159	SBC	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM PVC 200x200x90cm CPE20 91100	INSTALACOES ELETRICAS - SONORIZACAO	UN	6,0	127,10	762,60	0,01	98,96
4286	ORSE	Dispenser para sabonete líquido	Loouças e Metais Sanitários	un	15,0	49,32	739,80	0,01	98,97
89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	39,0	18,73	730,47	0,01	98,98
93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	7,0	102,96	720,72	0,01	98,99
COMP-9004	Próprio	ANEL DE BORRACHA DE VEDAÇÃO 40MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	16,0	44,52	712,32	0,01	99,01
COMP-9047	Próprio	ARMÁRIO BAIXO ABERTO ROMANZZA PLUS, 90CMX43CMX74CM, NA COR PRETO OU NOCA MONZA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	695,81	695,81	0,01	99,02
10895	ORSE	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 2" x 1"	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	un	6,0	115,85	695,10	0,01	99,03
92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	11,0	61,71	678,81	0,01	99,04
89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	11,0	61,23	673,53	0,01	99,05
8997	ORSE	Condutele em pvc rígido, p/eletroduto d=1", sem tampa (modelos: C.E.LB.LL.LR), Tigre ou similar	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	19,0	34,62	657,78	0,01	99,06
COMP-9043	Próprio	FLOW SWITCH 2 1/2"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	646,93	646,93	0,01	99,08
89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	50,0	12,85	642,50	0,01	99,09
101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026	Pisos	M	2,0	317,65	635,30	0,01	99,10
11679	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	M	40,0	15,86	634,40	0,01	99,11
C4853	SEINFRA	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA		0 UN	1,0	625,77	625,77	0,01	99,12
93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	25,63	24,23	621,01	0,01	99,13
1009	ORSE	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 3/4" x 1/2"	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	un	21,0	29,51	619,71	0,01	99,14
15.007.0520-A	EMOP	DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC.2 POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V, SENSIBILIDADE 30MA/300MA,FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI		15 UN	5,0	121,36	606,80	0,01	99,15
89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	31,0	19,52	605,12	0,01	99,16
12494	ORSE	Parafuso cabeça lenthila auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada	Pontos de Suprimento de Telefone	un	104,0	5,73	595,92	0,01	99,17
106020	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	4,0	148,83	595,32	0,01	99,18
89986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	5,0	118,72	593,60	0,01	99,19
101739	SINAPI	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA PVA E PREGOS. AF_02/2026	Pisos	M	8,31	71,37	593,08	0,01	99,20
104795	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	M	330,0	1,78	587,40	0,01	99,21
89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	57,0	10,18	580,26	0,01	99,22
89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	20,0	28,90	578,00	0,01	99,23
11802	ORSE	Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio	Paisagismo	un	2,0	288,52	577,04	0,01	99,24
100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Loouças e Metais	UN	14,0	40,88	572,32	0,01	99,25
94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	16,0	35,21	563,36	0,01	99,26
91850	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	44,29	12,72	563,36	0,01	99,27
91876	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	42,0	13,38	561,96	0,01	99,28
89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	45,0	12,11	544,95	0,01	99,29
89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	16,0	33,91	542,56	0,01	99,30
89677	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	6,0	90,31	541,86	0,01	99,31
COMP-9017	Próprio	ADAPTADOR PI CONDULETE PVC 1"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	18,0	29,05	522,90	0,01	99,32
1370	ORSE	Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 28 mm (1")	Tubos e Conexões de Cobre Soldáveis e Roscáveis	un	16,0	31,76	508,16	0,01	99,33
93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	5,0	99,41	497,05	0,01	99,33
725	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. v33 valemam ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	48,0	10,16	487,68	0,01	99,34
101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	Peitoris e Chapins	M	9,93	48,08	477,43	0,01	99,35
92016	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	6,0	78,92	473,52	0,01	99,36
C2404	SEINFRA	TE REDUCAO PVC SOLDÁVEL DE 25X20 MM PARA AGUA FRIA		0 UN	28,0	16,68	467,04	0,01	99,37
97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	41,77	11,17	466,57	0,01	99,38
100345	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	Estruturas de Contenção - Perfis Pranchados, Cortinas e Muros de Arrimo	KG	40,64	11,27	458,01	0,01	99,38
8896	ORSE	Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	7,0	64,28	449,96	0,01	99,39
10896	ORSE	Registro globo angular 90º para hidrante, d=2 1/2", exclusive tampão com corrente	Registros e Válvulas	un	1,0	447,23	447,23	0,01	99,40

89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	15,0	29,80	447,00	0,01	99,41	
103289	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	Instalações de ar condicionado	M	11,0	40,61	446,71	0,01	99,41	
052520	SBC	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL PVC SOLDÁVEL 60mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	UN	2,0	222,18	444,36	0,01	99,42	
92941	SINAPI	LUIVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	10,0	44,35	443,50	0,01	99,43	
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos Blindados	UN	27,0	16,30	440,10	0,01	99,44	
05.054.0105-A	EMOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME, EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (15X15)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI		5	UN	30,0	14,63	438,90	0,01	99,44
100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	675,0	0,65	438,75	0,01	99,45	
05.054.0115-A	EMOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME, EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI		5	UN	29,0	15,08	437,32	0,01	99,46
92773	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	43,39	9,98	433,03	0,01	99,47	
9519	ORSE	Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	52,0	8,32	432,64	0,01	99,47	
97239	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 125MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	M	3,06	141,12	431,82	0,01	99,48	
COMP-9011	Próprio	JUNÇÃO RAPIDA INTERNA P/ PERFILADO 38X38MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	10,0	42,55	425,50	0,01	99,49	
104174	SINAPI	JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	2,0	212,65	425,30	0,01	99,50	
106060	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	Lajes Pré-Moldadas	m²	1,8	233,15	419,67	0,01	99,50	
94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	2,0	209,21	418,42	0,01	99,51	
C4775	SEINFRA	VALVULA DE RETENÇÃO DE PVC P/ ESGOTO D=150MM		0	UN	1,0	411,71	411,71	0,01	99,52
91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	14,21	28,65	407,11	0,01	99,52	
97240	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	M	2,69	144,66	389,13	0,01	99,53	
C3875	SEINFRA	GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO DE 0,50 M2 À 0,64 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		0	UN	1,0	386,81	386,81	0,01	99,54
COMP-1002	Próprio	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA - INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIAIS, MAQUINÁRIO, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E PESSOAL PARA O CANTEIRO DE OBRA, PARA O INÍCIO DO CONTRATO OU EVENTUAIS INTERRUPÇÕES DO TRABALHO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	KM	8,0	47,78	382,24	0,01	99,54	
100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	2,0	190,98	381,96	0,01	99,55	
89599	SINAPI	LUIVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	13,0	29,16	379,08	0,01	99,56	
89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	30,0	12,60	378,00	0,01	99,56	
COMP-9035	Próprio	DIFUSOR DE AR DKV-R 200	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	188,31	376,62	0,01	99,57	
060113	SBC	KIT TRILHO ELETRIFICADO 1,5M + 3 SPOT LED 18W BRANCO	INSTALACOES ELÉTRICAS - LUMINARIAS	UN	1,0	375,71	375,71	0,01	99,58	
89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	9,32	39,30	366,27	0,01	99,58	
102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_10/2025_PS	Instalações de Divisórias Diversas	m²	0,67	541,56	362,84	0,01	99,59	
89554	SINAPI	LUIVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	11,0	32,98	362,78	0,01	99,60	
344	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	61,0	5,92	361,12	0,01	99,60	
98107	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0	358,71	358,71	0,01	99,61	
04.013.0015-A	EMOP	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 0 2.006 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI		4	UN	3,0	116,12	348,36	0,01	99,61
15.007.0525-A	EMOP	DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,4 POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)40AX15V, SENSIBILIDADE 30MA/300MA,FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI		15	UN	2,0	171,23	342,46	0,01	99,62
13365	ORSE	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 40 mm (1 1/2"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	8,0	42,08	336,64	0,01	99,63	
COMP-9085	Próprio	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	3,0	109,78	329,34	0,01	99,63	
95253	SINAPI	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0	325,30	325,30	0,01	99,64	
COMP-9010	Próprio	CURVA VERTICAL EXT P/ PERFILADO 38X38MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	5,0	64,78	323,90	0,01	99,64	
053032	SBC	RALO SECO PVC QUADRADO 100x52x40 COM GRELHA	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	5,0	62,07	310,35	0,01	99,65	
3401	ORSE	Interruptor 01 seção simples	Conversão InfoWOrca	un	32,0	9,63	308,16	0,01	99,65	
15.018.0710-A	EMOP	CURVA VERTICAL INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A, 100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI		15	UN	6,0	51,15	306,90	0,01	99,66
91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	24,55	12,43	305,15	0,01	99,66	
89591	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	2,0	151,13	302,26	0,01	99,67	
COMP-9009	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	3,0	100,20	300,60	0,01	99,67	
91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	13,0	22,85	297,05	0,01	99,68	
12888	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	Sinalização Vertical	un	14,0	21,11	295,54	0,01	99,68	
9832	ORSE	Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)	Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado	un	204,0	1,43	291,72	0,01	99,69	

97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	8,88	32,71	290,46	0,00	99,69
15.019.0015-A	EMOP	TOMADA DUPLA DE PISO, EM CORPO DE ALUMÍNIO FUNDIDO E TAMPA EM LATÃO POLIDO, 10A/250V. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	15	UN	4,0	72,48	289,92	0,00	99,70
92715	SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	2,0	143,40	286,80	0,00	99,70
94680	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	5,0	56,53	282,65	0,00	99,71
89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	36,0	7,81	281,16	0,00	99,71
C1579	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2")	0	UN	6,0	46,15	276,90	0,00	99,72
COMP-160432	Próprio	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO 75mm	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	3,0	91,81	275,43	0,00	99,72
89415	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	13,0	21,13	274,69	0,00	99,73
89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	11,0	24,38	268,18	0,00	99,73
C2299	SEINFRA	TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	0	m²	0,96	277,60	266,49	0,00	99,74
89531	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	6,0	44,35	266,10	0,00	99,74
9517	ORSE	Placa 4"x2" com furo	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	40,0	6,51	260,40	0,00	99,75
C0860	SEINFRA	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	0	UN	17,0	15,22	258,74	0,00	99,75
IP 09.30.0532	SCO	Conector tipo cunha, em liga de cobre estanhado, para a fixacao de condutores de aluminio ou cobre, por efeito de mola. Modelo no 12, padrao RIOLUZ, tipo I, AMP ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado)	IP	un	13,0	19,68	255,84	0,00	99,75
C0657	SEINFRA	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	0	M	3,0	82,80	248,40	0,00	99,76
12506	ORSE	Arruela de lisa 3/8"	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	392,0	0,63	246,96	0,00	99,76
070473	SBC	DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 100mm 4"	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO	M	11,0	22,00	242,00	0,00	99,77
103947	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	30,0	8,05	241,50	0,00	99,77
15.018.0072-A	EMOP	CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORM ATO LB, DIAMETRO DE 1. 1/2". FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	15	UN	3,0	78,80	236,40	0,00	99,78
721	ORSE	Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref. vi 1.55 valemam ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	80,0	2,90	232,00	0,00	99,78
11132	ORSE	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref. TEL-744 ou similar (SPDA)	Diversos	un	78,0	2,97	231,66	0,00	99,78
COMP-9008	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	3,0	76,45	229,35	0,00	99,79
1356	ORSE	Fornecimento e instalação de plug de pvc roscável d = 1/2" - Rev 01_10/2022	Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável	un	60,0	3,76	225,60	0,00	99,79
95248	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	3,0	74,98	224,94	0,00	99,80
93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	2,0	112,00	224,00	0,00	99,80
1658	ORSE	Painel acústico de Eucatex ou similar - aplicado	Material	m²	6,44	34,69	223,38	0,00	99,80
C5176	SEINFRA	CAIXA DE PISO 4"x4", EM ALUMÍNIO	0	UN	4,0	54,26	217,04	0,00	99,81
1655	ORSE	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	9,0	23,93	215,37	0,00	99,81
063775	SBC	JUNCAO TIPO "L" 38x38mm PARA PERFILADO PERFURADP	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	UN	8,0	26,75	214,00	0,00	99,81
COMP-9014	Próprio	PADRÃO DE CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFASICA REF. COELBA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	212,52	212,52	0,00	99,82
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	13,0	16,30	211,90	0,00	99,82
89522	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	6,0	34,52	207,12	0,00	99,82
89690	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	2,0	102,77	205,54	0,00	99,83
9826	ORSE	Fornecimento de tubo esponjoso d=1"	Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado	m	36,0	5,60	201,60	0,00	99,83
91877	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	12,0	16,63	199,56	0,00	99,83
COMP-9025	Próprio	CURVA 90° P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, DN50MM ROSCA 1 1/2" BSP	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	4,0	48,80	195,20	0,00	99,84
COMP-9002	Próprio	ANEL DE BORRACHA DE VEDAÇÃO 150MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	11,0	17,65	194,15	0,00	99,84
13150	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	2,0	96,68	193,36	0,00	99,84
89786	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	4,0	46,67	186,68	0,00	99,85
COMP-9001	Próprio	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO 100mm	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	3,0	61,85	185,55	0,00	99,85
711	ORSE	Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2"	Pontos de Suprimento de Lógica	un	19,0	9,48	180,12	0,00	99,85
3402	ORSE	Interruptor 02 seções simples	Conversão InfoWoRca	un	11,0	16,20	178,20	0,00	99,86
AP 05.15.0412	SCO	Registro de esfera de PVC rígido, soldavel, diametro de 32mm. Fornecimento e instalacao.	AP	un	6,0	29,27	175,62	0,00	99,86
15.030.0082-A	EMOP	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM PVC, SOLDÁVEL, COM DIÂMETRO DE 32MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	15	UN	2,0	87,81	175,62	0,00	99,86
89524	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	5,0	35,01	175,05	0,00	99,87
15.007.0524-A	EMOP	DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 4 POLOS, INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL (IN) 25AX415V, SENSIBILIDADE 30MA/300MA, FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	15	UN	1,0	171,30	171,30	0,00	99,87
89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	6,0	27,85	167,10	0,00	99,87
94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0	164,46	164,46	0,00	99,88
6411	ORSE	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m	Conversão InfoWoRca	un	2,0	76,57	153,14	0,00	99,88
89349	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	4,0	37,98	151,92	0,00	99,88
92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	7,27	20,26	147,29	0,00	99,88

95780	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	4,0	36,78	147,12	0,00	99,89	
COMP-9007	Próprio	SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO ATÉ 1 1/2"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	4,0	36,31	145,24	0,00	99,89	
94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	3,0	47,25	141,75	0,00	99,89	
15.018.0670-A	EMOP	CURVA VERTICAL, EXTERNA, 90º, PARA ELETROCALHA PERFORADA OU LIS A, 100X50MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DEGASTE DE FERRAMENTAS E EPI		15	UN	3,0	47,05	141,15	0,00	99,89
104167	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	1,0	140,97	140,97	0,00	99,90	
89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	9,0	15,30	137,70	0,00	99,90	
89830	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	3,0	45,52	136,56	0,00	99,90	
93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0	131,71	131,71	0,00	99,90	
103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	13,0	10,03	130,39	0,00	99,90	
101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÔ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	Alvenarias Diversas	m²	0,72	180,65	130,06	0,00	99,91	
89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	3,0	43,25	129,75	0,00	99,91	
93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	7,0	17,47	122,29	0,00	99,91	
93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0	120,53	120,53	0,00	99,91	
13557	ORSE	Prolongador para caixa sifonada 100 x 100mm, Tigre ou similar	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	13,0	9,26	120,38	0,00	99,92	
05.054.0100-A	EMOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, PARA SAIDA DE EMERGENCIA, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÕES A PROXIMADAS DE (10X20)CM, CONFORME ABNT NBR 16820. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI		5	UN	8,0	14,30	114,40	0,00	99,92
95794	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	9,0	12,51	112,59	0,00	99,92	
743	ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto	Pontos de Suprimento de Lógica	un	5,0	22,06	110,30	0,00	99,92	
89435	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	4,0	27,32	109,28	0,00	99,92	
89566	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	2,0	54,48	108,96	0,00	99,92	
91602	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024	Paredes de Concreto - Armação	KG	8,14	13,22	107,61	0,00	99,93	
COMP-9033	Próprio	DIFUSOR DE AR DKV-R 100	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	12,0	8,85	106,20	0,00	99,93	
89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	2,0	52,61	105,22	0,00	99,93	
CANT 14	Próprio	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE APOIO AO CANTEIRO DE OBRA - ALUGUEL	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	1,0	105,02	105,02	0,00	99,93	
94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	4,0	26,20	104,80	0,00	99,93	
92316	SINAPI	LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	Instalações em Cobre	UN	4,0	26,08	104,32	0,00	99,94	
89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	14,0	7,26	101,64	0,00	99,94	
COMP-9003	Próprio	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	6,0	16,93	101,58	0,00	99,94	
IT 24.06.0056	SCO	Curva de 90º, para eletroduto de PVC rígido, roscavel, com diametro de 1". Forneimento e instalacao.(desonerado)	IT	un	8,0	12,67	101,36	0,00	99,94	
11508	ORSE	Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=1/2"	Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado	m	11,0	8,96	98,56	0,00	99,94	
104173	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	1,0	96,91	96,91	0,00	99,94	
2082	ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0	94,05	94,05	0,00	99,95	
94797	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0	93,87	93,87	0,00	99,95	
11506	ORSE	Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=1/4"	Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado	m	11,0	8,30	91,30	0,00	99,95	
104012	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	3,0	30,26	90,78	0,00	99,95	
3403	ORSE	Interruptor 03 seções simples	Conversão InfoWôrca	un	4,0	21,47	85,88	0,00	99,95	
COMP-9015	Próprio	ADAPTADOR DE REDUÇÃO P/ CONDULETE PVC 1"x1/2"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	41,83	83,66	0,00	99,95	
93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	4,0	20,55	82,20	0,00	99,95	
11039	ORSE	Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação	Diversos	un	78,0	1,02	79,56	0,00	99,96	
91896	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	3,0	26,27	78,81	0,00	99,96	
89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	8,0	9,68	77,44	0,00	99,96	
063777	SBC	JUNCAO TIPO "T" 38x38mm PARA PERFILADO PERFORADO	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	UN	2,0	38,45	76,90	0,00	99,96	
89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	3,0	25,10	75,30	0,00	99,96	
89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	7,0	10,62	74,34	0,00	99,96	
AP 05.15.0415	SCO	Registro de esfera de PVC rígido, soldavel, diametro de 40mm. Forneimento e instalacao	AP	un	2,0	36,75	73,50	0,00	99,96	
067002	SBC	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4x4"	INSTALACOES ELETRICAS - ABU-IZACAO	UN	2,0	36,32	72,64	0,00	99,97	
COMP-9070	Próprio	TORNEIRA DE METAL AMPELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE 1/2" A 1"	INSTALACAO DE TORNEIRA DE METAL AMPELO	UN	1,0	72,00	72,00	0,00	99,97	
1019	ORSE	PARAFUSO AUTOTARRAXANTE DE 4,2 X 32MM, EM AÇO INOX	TUBOS E CONEXÕES DE TUBOS E CONEXÕES DE TUBOS	un	3,0	23,88	71,64	0,00	99,97	
89497	SINAPI	REDUÇÃO DE 90°, PARA ELETRODUTO DE PVC, DN 40 X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	4,0	17,12	68,48	0,00	99,97	
89374	SINAPI	UNÇÃO DE 90°, PARA ELETRODUTO DE PVC, DN 40 X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	5,0	13,25	66,25	0,00	99,97	
05.054.0110-A	EMOP	CONTA-BO, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		5	UN	1,0	66,17	66,17	0,00	99,97
89541	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	8,0	8,23	65,84	0,00	99,97	
1043	ORSE	Parafuso auto-atarraxante para registro diam=1"	Tubos e conexões de PVC rígido	un	2,0	31,57	63,14	0,00	99,97	
89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	62,35	62,35	0,00	99,97	
COMP-9006	Próprio	PROLONGAMENTO PARA VALVULA DE RETENÇÃO 150MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	61,36	61,36	0,00	99,98	
89489	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	6,0	9,96	59,76	0,00	99,98	
9816	ORSE	Arreia lisa zincada d=1/4"	Instalações de quadros elétricos e fios	un	104,0	0,55	57,20	0,00	99,98	

9424	ORSE	Condutete em alumínio tipo "T" de 1"	Inteligências até Quadro Geral -	un	1,0	56,91	56,91	0,00	99,98	
15.018.0671-A	EMOP	CORTA VERTICAIS, EXTERNOS, PARA ELETRODUTOS EM CORTA	Elétrico - Residência - Condição	15	UN	1,0	55,80	55,80	0,00	99,98
1018	ORSE	Polietileno e isolamento de dutos e tubos de 16mm a 25mm de	Tubos e Conexões de Ferro	un	3,0	18,21	54,63	0,00	99,98	
15.019.0010-A	EMOP	Tubo de PVC, simples, em corpo de alumínio fundido e	Galvanizado	15	UN	1,0	52,15	52,15	0,00	99,98
89499	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA DUTOS FLEXÍVEIS EM ALUMÍNIO, COM	Instalações Prediais de Água Fria em	UN	2,0	25,56	51,12	0,00	99,98	
C2873	SEINFRA	BOCA DE VENTILADOR PARA DUTOS FLEXÍVEIS EM ALUMÍNIO, COM	un	m²	160,83	0,31	49,85	0,00	99,98	
104993	SINAPI	CAIXA DE VENTILADOR PARA DUTOS FLEXÍVEIS EM ALUMÍNIO, COM	Sistemas de Medição	UN	1,0	49,70	49,70	0,00	99,98	
94705	SINAPI	CAIXA DE VENTILADOR PARA DUTOS FLEXÍVEIS EM ALUMÍNIO, COM	Instalações Hidráulicas - Reservação	UN	1,0	48,45	48,45	0,00	99,98	
COMP-9083	Próprio	DESMONTAVEL PARA DUTOS FLEXÍVEIS EM ALUMÍNIO, COM	Instalações Hidráulicas - Reservação	UN	1,0	48,03	48,03	0,00	99,99	
COMP-1102	Próprio	DESMONTAVEL PARA DUTOS FLEXÍVEIS EM ALUMÍNIO, COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	KM	1,0	47,78	47,78	0,00	99,99	
92329	SINAPI	CAIXA DE VENTILADOR PARA DUTOS FLEXÍVEIS EM ALUMÍNIO, COM	Instalações em Cobre	UN	4,0	11,78	47,12	0,00	99,99	
94796	SINAPI	CAIXA DE VENTILADOR PARA DUTOS FLEXÍVEIS EM ALUMÍNIO, COM	Parafusos e registros para sistemas	UN	1,0	46,66	46,66	0,00	99,99	
070658	SBC	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO SEM ISOLAMENTO 103" (263 MM)	REPARAÇÕES MECÂNICAS - AR	M	1,0	46,28	46,28	0,00	99,99	
COMP-9024	Próprio	CORTA VERTICAIS, EXTERNOS, PARA ELETRODUTOS EM CORTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	3,0	14,70	44,10	0,00	99,99	
89393	SINAPI	CAIXA DE VENTILADOR PARA DUTOS FLEXÍVEIS EM ALUMÍNIO, COM	Instalações Prediais de Água Fria em	UN	3,0	14,17	42,51	0,00	99,99	
92687	SINAPI	CAIXA DE VENTILADOR PARA DUTOS FLEXÍVEIS EM ALUMÍNIO, COM	Instalações de Gás e Incêndio em	M	1,34	31,72	42,50	0,00	99,99	
070426	SBC	DUTO ALUMINIZADO FLEXÍVEL, SEM ISOLAMENTO 8" (203mm)	Instalações Hidráulicas - AR	M	1,0	40,83	40,83	0,00	99,99	
10694	ORSE	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)	Para-raios	un	1,0	37,28	37,28	0,00	99,99	
89557	SINAPI	REDOÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE N, ÁGUA FRIA, DN 100 X 75	Instalações Prediais de Águas	UN	1,0	36,83	36,83	0,00	99,99	
104356	SINAPI	REDOÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE N, ÁGUA FRIA, DN 100 X 75	Instalações Prediais de Águas	UN	1,0	33,95	33,95	0,00	99,99	
104082	SINAPI	REDOÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE N, ÁGUA FRIA, DN 100 X 75	Tubos e Conexões	UN	1,0	32,77	32,77	0,00	99,99	
AP 05.15.0401	SCO	REDOÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE N, ÁGUA FRIA, DN 100 X 75	Ligações Prediais de Água e Esgoto	UN	1,0	32,10	32,10	0,00	99,99	
89880	SINAPI	REDOÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE N, ÁGUA FRIA, DN 100 X 75	AP	un	1,0	32,10	32,10	0,00	99,99	
94658	SINAPI	REDOÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE N, ÁGUA FRIA, DN 100 X 75	Reservatório, tanques, tanques e	H	4,0	7,50	30,00	0,00	100,00	
104341	SINAPI	REDOÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE N, ÁGUA FRIA, DN 100 X 75	Reservatório, tanques, tanques e	UN	4,0	6,71	26,84	0,00	100,00	
104351	SINAPI	REDOÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE N, ÁGUA FRIA, DN 100 X 75	Reservatório, tanques, tanques e	UN	2,0	13,37	26,74	0,00	100,00	
AP 05.15.0406	SCO	REDOÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE N, ÁGUA FRIA, DN 100 X 75	Instalações Prediais de Esgoto -	UN	1,0	25,38	25,38	0,00	100,00	
104348	SINAPI	REDOÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE N, ÁGUA FRIA, DN 100 X 75	Tubos e Conexões	un	1,0	25,10	25,10	0,00	100,00	
92688	SINAPI	REDOÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE N, ÁGUA FRIA, DN 100 X 75	Instalações Prediais de Esgoto -	UN	2,0	12,15	24,30	0,00	100,00	
106498	SINAPI	REDOÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE N, ÁGUA FRIA, DN 100 X 75	Instalações de Gás e Incêndio em	M	0,5	44,85	22,42	0,00	100,00	
6049	ORSE	REDOÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE N, ÁGUA FRIA, DN 100 X 75	Detecção de incêndio e alarme	UN	1,0	20,08	20,08	0,00	100,00	
89528	SINAPI	REDOÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE N, ÁGUA FRIA, DN 100 X 75	Conversão InfoWOrca	un	1,0	18,73	18,73	0,00	100,00	
89381	SINAPI	REDOÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE N, ÁGUA FRIA, DN 100 X 75	Instalações Prediais de Água Fria em	UN	3,0	5,46	16,38	0,00	100,00	
1073	ORSE	REDOÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE N, ÁGUA FRIA, DN 100 X 75	Instalações Prediais de Água Fria em	UN	1,0	16,28	16,28	0,00	100,00	
95793	SINAPI	REDOÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE N, ÁGUA FRIA, DN 100 X 75	Tubos e Conexões de PVC Rígido	un	1,0	12,13	12,13	0,00	100,00	
89406	SINAPI	REDOÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE N, ÁGUA FRIA, DN 100 X 75	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0	11,72	11,72	0,00	100,00	
89405	SINAPI	REDOÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE N, ÁGUA FRIA, DN 100 X 75	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0	11,40	11,40	0,00	100,00	
COMP-9032	Próprio	REDOÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE N, ÁGUA FRIA, DN 100 X 75	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0	10,05	10,05	0,00	100,00	
05.058.0010-A	EMOP	REDOÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE N, ÁGUA FRIA, DN 100 X 75	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	9,86	9,86	0,00	100,00	
91934	SINAPI	REDOÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE N, ÁGUA FRIA, DN 100 X 75	Instalações Elétricas - Eletrodutos	5	m²	5,0	1,92	9,60	0,00	100,00
			Embudo, Cabo, Caixa, Tomada,	M	0,08	34,28	2,74	0,00	100,00	

Total sem BDI	4.664.716,54
Total do BDI	1.165.726,56
Total Geral	5.830.443,10